

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1183* /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2017

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch
số 86/KH-UBND ngày 10/6/2016
của UBND tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Thực hiện văn bản số: 3361/SXD-HT ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Sau khi rà soát, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo tình hình thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa như sau :

1. Về công tác rà soát tổng kê phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải của đô thị, cụm công nghiệp (trừ các KCN thuộc quản lý của Ban QL khu kinh tế Nghi Sơn), kết quả như sau:

- Hệ thống thoát nước mưa:

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn nước mưa được thu gom qua hệ thống mương xây gạch hoặc mương đất hở chảy theo độ dốc địa hình và đổ vào hệ thống sông suối. Hệ thống mương bê tông cốt thép và mương xây có tổng chiều dài L=61,480km. Mật độ đường cống thoát nước mới đạt 4,8 km/km², phạm vi phục vụ đã đảm bảo cho tất cả các khu dân cư đô thị.

Tuy nhiên tại các khu công nghiệp (thuộc quản lý Ban QLKKT Nghi Sơn) hệ thống hạ tầng thoát nước chưa kịp thời đầu tư đồng bộ dẫn đến còn tình trạng ngập ú nước ảnh hưởng đến dân cư (tại khu B, KCN Bỉm Sơn có ảnh hưởng đến sản xuất nhân dân hiện trạng), mặt khác vực được quy hoạch công nghiệp (khu vực phía Đông Bắc thị xã,...) có địa hình chủ yếu là đồi núi, thoát nước theo suối tự nhiên do đó khi các nhà đầu tư vào thực hiện các dự án đầu tư sẽ làm thay đổi địa hình hiện trạng, ảnh hưởng đến thoát nước khu vực, do đó đề nghị Sở Xây dựng quan tâm báo cáo UBND tỉnh xem xét có kế hoạch xây dựng hạ tầng thoát nước tại các khu vực quy hoạch công nghiệp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (hạ tầng ngoài hàng rào để thu hút đầu tư) và yêu cầu các nhà đầu tư hạ tầng các KCN Bỉm Sơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước.

- Hệ thống thoát nước thải: Hệ thống thu gom xử lý nước thải thị xã đang được đầu tư xây dựng (đạt khoảng hơn 80% khối lượng) và dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng cuối năm 2017, sẽ đảm bảo phạm vi thu gom xử lý cho 70% khu vực dân cư tại 06 phường nội thị.

2. Về mở rộng phạm vi thu gom xử lý nước thải đô thị: Hiện nay, UBND thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện nghiên cứu điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, đảm bảo việc đầu tư xây dựng đường ống thu gom đến từng hộ dân, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới thu gom, tuy nhiên nguồn vốn dự án có hạn nên phạm vi mở rộng chưa đến được các khu dân cư rải rác không tập trung.

3. Đối với các khu vực bị ngập úng trong mùa mưa, UBND thị xã giao cho phòng Quản lý đô thị thường xuyên kiểm tra, báo cáo đề xuất giải pháp và ưu tiên nguồn vốn để giải quyết kịp thời. Tuy nhiên cũng có một số đoạn mương thoát nước hiện trạng bị các hộ dân lấn chiếm, gây khó khăn cho công tác xử lý.

4. Hiện nay các cơ sở sản xuất khi xin cấp phép đầu tư xây dựng mới tại địa bàn thị xã đều đảm bảo có biện pháp xử lý nước thải và tuân thủ các quy định về xử lý nước thải. UBND thị xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc xả thải của các đơn vị sản xuất vào hệ thống thoát nước và môi trường.

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo đề Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QLĐT, VP.



Tổng Thanh Bình